

_____ 2013 г.

МО с.п. Русскинская
(наименование стройки)

_____ 2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на **устройство уличного освещения парковая зона Геологов-Ветеранов**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость _____ 84,704 тыс. руб.
строительных работ _____ 8,725 тыс. руб.
монтажных работ _____ 70,572 тыс. руб.
оборудования _____ 5,407 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 3,306 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 77,22 чел. час
Составлен(а) в СМБ-2001 (ред. 2010 г. с изм. 1) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
Раздел 1.																				
1	ТЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных / с бурением котлованов и с доработкой грунта вручную. НР (690 руб.); 113% от ФОТ СЛ (367 руб.); 60% от ФОТ	1 опора	4	426,43	105,75	248,18	27,14	1706	423	993	109	3,8	15,2	0,78	3,12				
2	ТСЦ-403-1186	Стойка опоры: СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	4	1437,44				5750											

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕРМ08-02-150-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор. с использованием автогидроподъемника / с креплением кронштейна НР (1462 руб.): 100% от ФОТ СП (950 руб.): 65% от ФОТ	1000 м	0,45 450/1000	15604,65	1950,02	6227,48	1296,33	7022	878	2802	584	65,24	29,36	37,18	16,73		
4 Прайс лист	Провод изолированный СИП 4*4*50 (103,35/1,18/3,03*1,03)	М	470,25 450*1,045	29,77 103,35/1,18/3,03 *1,03			13999										
5 ТСП-111-3161	Хомут стяжной (СИП) Е778	шт.	15	2,51			38										
6 ТСП-509-0100	Зажимы	шт.	15	5,84			88										
7 ТЕРМ08-02-412-01	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 / в трубостойки НР (55 руб.): 100% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,33 33/100	1100,02	165,78	4,45	363	55	1	5,61	1,85	0,01					
8 ТСП-501-8191	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,03366 33*1,02/1000	7116,48			240										
9 ТЕРМ08-02-369-03	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными НР (1137 руб.): 100% от ФОТ СП (739 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	15	243,59	60,35	98,91	15,45	3654	905	1484	232	1,83	27,45	0,38	5,7		
10 Прайс лист	Светодиодный уличный светильник СУС-90 (Стоимость 9400/1,18/3,03*1,03)	шт.	15	2707,95 9400/1,18/3,03*1,03			40619										
11 ТЕРМ08-02-370-01	Шток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн НР (41 руб.): 100% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	102,35	35,62	57,91	5,29	102	36	58	5	1,08	1,08	0,13	0,13		
12 ТСП-503-0543	Прим. Шкаф управления уличного освещения / Шкаф распределительный силовой: ШР-11-73510- оборудование	шт.	1	5406,97			5407										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				78988	2297	5338	930	74,94									
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				79200	2360	5487	946	77,22									
В том числе, справочно:																	

Итого-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
д. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2)																
Накладные расходы									3385							
Сметная прибыль									2119							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									8725					17,48	3,59	
Итого Монтажные работы									70572					59,74	22,56	
Итого Оборудование									5407							
ВСЕГО по смете									84704					77,22	26,15	

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком


Стоимость в базовых ценах 2001 г. (ред. 2010 г. с изм. I) -

84 704 руб.

Стоимость материалов, принятых по прайс-листам и смет/ф. переведена в базовые цены по: "И" мат., согласно прил. №2 к приказу №78 РСТ ХИАО от 10.10.2013 г.;

Стоимость в текущих ценах 4 кв. 2013 г. для целей инвентаризации без учета НДС 290 853 руб.

В том числе стоимость оборудования без учета НДС 32 000 руб.



Стоимость в текущих ценах 4 кв. 2013 г. для целей инвентаризации с учетом НДС 343 206,54 руб.

Можарова Е. В. / 05.12.2013 г.